



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Aquisição e instalação de bomba para poço São Fco			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CAMPOS NOVOS - SC	BDI 1 23,52%	BDI 2 15,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									19.978,25	
1.			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO					-	19.978,25	
1.1.			Aquisição de bomba e materiais para instalação					-	16.444,92	
1.1.1.	Cotação	COT 001	AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO, 4", SUBMERSA, INCLUIDO O QUADRO DE COMANDO, MONO, 60 HZ, 440V, Hman. 104 mca x 2,00 M3/HORA	UNIDADE	1,00	10.980,46	0,00%	10.980,46	10.980,46	RA
1.1.2.	SINAPI-I	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	120,00	10,97	BDI 1	13,55	1.626,00	RA
1.1.3.	Cotação	Cot 003	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 8 M, RESISTÊNCIA 150 DAN, TIPO D	UNIDADE	2,00	497,70	BDI 1	614,76	1.229,52	RA
1.1.4.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020_PS	UN	1,00	1.664,25	BDI 1	2.055,68	2.055,68	RA
1.1.5.	SINAPI	101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	4,00	16,73	BDI 1	20,66	82,64	RA
1.1.6.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	M	6,00	21,42	BDI 1	26,46	158,76	RA
1.1.7.	SINAPI	101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	2,00	107,17	BDI 1	132,38	264,76	RA
1.1.8.	SINAPI-I	39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	10,00	3,81	BDI 1	4,71	47,10	RA
1.2.			Instalações					-	3.533,33	
1.2.1.	Cotação	COT 002	INSTALAÇÃO DE BOMBA, PAINEL DE COMANDO, VÁLVULAS E CONEXÕES DE SAÍDA	UNIDADE	1,00	3.533,33	0,00%	3.533,33	3.533,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPOS NOVOS - SC
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	Aquisição e instalação de bomba para poço São Fco			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)		0 CAMPOS NOVOS - SC	23,52%	15,40%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									19.978,25

segunda-feira, 1 de setembro de 2025
Data

Nome: Mario Luiz Pegoraro
CREA/CAU: 061185-7
ART/RRT: 9842065-4

RECURSO
↓